

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGK.6640.1.1476.2014
Nazwa miejscowości		LUBIN
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	021101_1
	nazwa	Lubin - Miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0005
	nazwa	Obręb 5
Skala mapy		1 : 500
Sekcja		452. 121. 1944; 1943
Działki		327/3; 327/4; 236/6
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	układu wysokości	Kronstadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		[redacted]
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie ustalono obciążeń służebności gruntowych.
Data opracowania mapy		20.08.2012r.
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne GEOPROJEKT Krzysztof Obezański 59-300 Lubin, ul. Wyzwolenia 14B/1 tel/fax (76)8475747 kom.691367735		Kierownik prac geodezyjnych mgr inż Krzysztof Obezański GEODETA UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH (nr. 18611 z dn. 16. 11. 2002 wyd. przez GGK 59-300 Lubin, ul. Jerzynowa 8

proj. t. ZUD 602/14

Starosta [illegible] UBINIE OGRAFII
STAROSTWO POW[illegible]
DEPARTAMENT GEO[illegible]
[illegible]owany w wyniku [illegible]aty zawiera operat [illegible]owego zasobu
[illegible]dezyjnych i kartograficznych [illegible]
[illegible]czony wpisany do ewidencji mate[illegible]
[illegible]nego i kartograficznego
2013 - 11 - 15
identyfikator ewidencyjny mate[illegible]
28. 08. 2014
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
(podpis pracownika obsługującej organ)

przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni K4 do hali

rura PVC d 160x4,9 SDR34 SN8 lita i=3,0% - 14,0m

studnia S1 dn. 1200 z betonu B45 włazy klasy D400 S1 126,35/124,77 włączenie do K4 kaskadowo

przyłącze wodociągowe PE SDR11 PN10 d63x5,8

zasuwa wodociągowa DN50 zaprojektowana przy sieci wodociągowej

projektowany hydrant przeciwpożarowy; nadziemny dn. 80 - projekt przy sieci wodoc.

przyłącze kan. deszczowej - odrębne opracowanie

ATANER RENATA PANIC			NR RYSUNKU S1
Email: renatapanic@wp.pl OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49			DATA 08.2014r.
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI			SKALA 1 : 500
OBIEKT HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM przyłącze wod-kan			BRANŻA SANITAR.
ADRES BUDOWY ul. Odrodzenia- Kolejowa, dz. nr 327/3 obr. 5, LUBIN			
Inwestor MPWiK w Lubinie ul. Rzeźnicza nr 1, 59-300 Lubin			
PROJEKTOWAŁA mgr inż. Renata Panic	NR UPRAWNIEŃ 127/DOŚ/11	specjalność: sieci, instalacji i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do inst. narzewnia roślinami budynek, inst. ogrzewcze.	PODPIS
OPRACOWAŁA mgr inż. Maria Rożewska			PODPIS